



Foto: Klaus Nielsen AS

FAKTA

Nybyggeri / skole, administration

Beliggenhed

Kalvebodvej 231, 2791 Dragør

Areal / omfang

300 m²

Byggeår

2013

Entreprisenum

4.3 mio. kr. ekskl. moms

Bygherre

TAMU-Center Dragør
Peter Staun Kastholm

Arkitekt

Bertelsen & Scheving Arkitekter

Ingeniør

Klaus Nielsen AS

TAMU-CENTER, DRAGØR

Nyt hus til administration af døgnskole

TAMU-Center Storkøbenhavn er en skole med plads til mellem 60 og 75 elever, hvoraf halvdelen af eleverne kan bo på stedet. Efter ønsket om at lægge to centre sammen, er der bygget en nyt administrations hus til det eksisterende center i Dragør.

Bygningen er udformet som et traditionelt længehus med sadeltag i ét plan og er med sin langstrakte karakter en nytolkning af 'lade' topologien. Huset er bygget op af bærende ydervægge i højisolerede betonelementer, 100 mm betonvægge på langs i midten af huset og enkelte tværgående betonvægge. Øvrige indvendige vægge er gipsvægge. Taget er bygget op af plankespær med en langsgående kipdrager i limtræ.

Klaus Nielsen AS har været ingeniørrådgiver på projektet.